Referenz
Sanierung Berghofstrasse Herdern

Objekt	Sanierung Berghofstrasse Herdern
Projektumfang	460'000 SFr.
Erstellungsjahr	2019
Auftraggeber	Politische Gemeinde Herdern, Peter Mächler
Leistungen bhateam	Projektierung, Ausschreibung, Realisierung
Projektleitung	Werner Bodmer, Bautechniker TS
Bauleitung	Vico Zahnd, dipl. Bauingenieur FH

Projektbeschreibung

Die Berghofstrasse in Herdern wurde auf einer Länge von ca. 285 m im Vollausbau (Fahrbahn und Gehweg) saniert. Als neue Fundationsschicht wurden mind. 40 cm RC-Kiesgemisch B 0/45 eingebaut. Für die optische Trennung zwischen Gehweg und Strasse wurde eine dreireihige Rinne erstellt. Die Randabschlüsse entlang der Strasse und des Gehwegs wurden ausserdem neu gepflästert. Sämtliche Schachtabdeckungen wurden ersetzt und die Strassenentwässerung angepasst und mit neuen Schlammsammlern ergänzt. Sowohl auf der Strasse als auch auf dem Gehweg wurde eine Tragschicht und eine Deckschicht eingebaut. Im Zuge der Strassenbauarbeiten konnte an der Berghofstrasse noch ein Unterflurcontainer versetzt werden.

Abbrucharbeiten

Belagsarbeiten

Rinne

Belagsarbeiten

bhateam ingenieure ag, Breitenstrasse 16, CH-8501 Frauenfeld, Tel +41 (0)52 724 03 00
www.bhateam.ch | info@bhateam.ch