



## Referenz

### TBA TG, Deckschichtersatz 2023

**Objekt** TBA TG, Deckschichtersatz 2023

Projektumfang 1.6 Mio. SFr.

Erstellungsjahr 2023

---

**Auftraggeber** Kantonales Tiefbauamt Thurgau, Abteilung Betrieb, Bruno Keller

---

**Leistungen bhateam** Projektierung, Ausschreibung, Ausführungsprojekt, Bauleitung, Inbetriebnahme und Abschluss

Projektleitung Martin Berther, BSc ZFH in Bauingenieurwesen

Bauleitung Vico Zahnd, dipl. Bauingenieur FH

---

**Projektbeschreibung** Unter dem Titel TBA TG, Deckschichtersatz 2023 wurden vier Teilstrecken von Kantonsstrassen Instand gestellt.

Bei der H466 Märwil – Mettlen wurden diverse Randabschlüsse abgebrochen und teilweise neu erstellt. Der bestehende Asphaltbelag wurde auf eine Fläche von 9'300 m<sup>2</sup> 10 mm gefräst, eine SAMI inkl. Asphaltarmierungsnetz aufgebracht und 50 mm AC 11 S als neue Deckschicht eingebaut.

Bei der H16 Tägerwilen – Wäldi (9'600 m<sup>2</sup>) und der H450 Winden – Raach (2'750 m<sup>2</sup>) wurden 40 mm resp. 50 mm gefräst, eine SAMI inkl. Asphaltarmierungsnetz aufgebracht und 40 mm resp. 50 mm AC 11 S als neue Deckschicht eingebaut.

Die H469 Weinfelden – Mauren wurde auf 10'900 m<sup>2</sup> durch einen klassischen Deckschichtersatz saniert, wobei 50 mm gefräst und 50 mm AC 11 S als neue Deckschicht eingebaut wurden.

